



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสมจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

- ๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กระโสม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม.....
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.-.....บาท
- ๓. ลักษณะงาน (เนื้องาน)
ปริมาณงาน : ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกันผนัง ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ปูกระเบื้อง ๙๘.๐๐ ตารางเมตร ฝ้าเพดาน ๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงานรื้อระบบถังบำบัด ๑ งาน ติดตั้งระบบถังบำบัด ๒ งาน พร้อมเดินระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กระโสม)
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-..... บาท
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๒ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....ปร.๔.....จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสงค์ คงน่วม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิรพัฒน์ ลั่นนุ้ย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกันตนา สม์ครกิจ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สุวัชร ศรีเพชรพล

(นายสุวัชร ศรีเพชรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กระโสม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน (เนื้องาน)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกันผนัง ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ปูกระเบื้อง ๙๘.๐๐ ตารางเมตร ฝ้าเพดาน ๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงานรื้อระบบถังบำบัด ๑ งาน ติดตั้งระบบถังบำบัด ๒ งาน พร้อมเดินระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กระโสม)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....ปร.๔.....จำนวน ๑ แผ่น.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสงค์ คงน่วม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจิรพัฒน์ ลั่นนุ้ย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวกันตนา สัมครกิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....**ประสงค์ คงน่วม**.....ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ คงน่วม)

(ลงชื่อ).....**จิรพัฒน์ ลั่นนุ้ย**.....กรรมการ

(นายจิรพัฒน์ ลั่นนุ้ย)

(ลงชื่อ).....**กันตนา สัมครกิจ**.....กรรมการ

(นางสาวกันตนา สัมครกิจ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปว.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม หมู่ที่ 1 บ้านพระแวด ตำบลกระโสม
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพระแวด ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


ประมาณราคาตามแบบ ปว.4 จำนวน 1 แฉก

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	226,963.10	1.3074	296,731.56	เงินสงวน 0.0 %
2	ป้ายโครงการ			4,000.00	เงินประกันผลงาน หัก 0.0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,731.56	
	ปรับลดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ


(นายประสงค์ คงน่วม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ


(นายจิรพัฒน์ สันนุ้ย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 กรรมการ

(นางสาวกัญฉนา สมศรีกิจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 อธิบดี

(นายสุวัชร ศรีเพชรชอุอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

รายการประเมินราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม หมู่ที่ 1 บ้านพระแคว ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ฝ่าย/กรม กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประเภทราคาโดย นายประสงค์ คงงาม ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฉาบปิด ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	1,215.00	1,215.00	9,315.00	
2	เคมีก่ออิฐบล็อก	64.00	ตร.ม.	70.00	4,480.00	86.00	5,504.00	9,984.00	
3	งานฉาบปูนผนัง	128.00	ตร.ม.	58.00	7,424.00	82.00	10,496.00	17,920.00	
4	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 15" x 16"	98.00	ตร.ม.	248.00	24,304.00	126.00	12,252.00	36,554.00	
5	ประตูปานเหล็กต่อลูมียี่งมขนาด 1.00 x 2.00 m.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
6	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ลูมียี่งมขนาด 1.10 x 2.40 m.	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	1,000.00	4,000.00	36,000.00	
7	หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวคู่ลูมียี่งมขนาด 1.10 x 1.20 m.	2.00	ชุด	5,200.00	10,400.00	500.00	1,000.00	11,400.00	
8	ประตูไม้ขนาด 2.00 x 2.60 เมตร	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,000.00	1,000.00	8,800.00	
9	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	90.00	ตร.ม.	329.00	29,610.00	75.00	6,750.00	36,360.00	
10	ไม้ชายคาสำเร็จรูป	8.50	ตร.ม.	1,500.00	12,750.00		-	12,750.00	(รวมค่าติดตั้ง)
11	งานทาสีภายใน	195.00	ตร.ม.	80.00	9,750.00	30.00	5,850.00	15,600.00	
12	งานทาสีภายนอก	95.00	ตร.ม.	55.00	5,225.00	30.00	2,850.00	8,075.00	
13	โคมไฟหลอดฟลูออโรเลสเซนต์คู่ 1 x 36 w.	8.00	ชุด	1,560.00	12,480.00	135.00	1,080.00	13,480.00	
14	โคมเพดาน หลอดกลม 1 x 32 วัตต์ ครอบฝาแก้ว	1.00	ชุด	400	400.00	115.00	115.00	515.00	
15	โคมไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออโรเลสเซนต์ แบบอกไก่	4.00	ชุด	390	1,560.00	115.00	460.00	2,020.00	
16	สวิทช์ไฟฟ้า	7.00	ชุด	28.04	196.28	80.00	560.00	756.28	
17	เต้ารับไฟฟ้า	9.00	ชุด	27.57	248.13	110.00	990.00	1,238.13	
18	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร สายแบบแกนคู่ ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	971.97	971.97		-	971.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1-ข้อ 18								226,963.10	